

# **3<sup>e</sup> Erratumblad technische omschrijving en verkooptekeningen behorende bij de contractstukken van het project 14 appartementen 'De Graven Es' fase 3 te Oldenzaal.**

**Datum erratumblad: 19 november 2020**

## **Technische omschrijving d.d. 6 december 2019:**

### **Bladzijde 7, 7 Uitvoeringsduur**

De uitvoeringsduur is gewijzigd van 220 naar 250 werkbare werkdagen.

### **Paragraaf 05 Bepanting (blz 11)**

De bepanting en hagen zijn gewijzigd. Zie hiervoor tekening Bepantingsplan d.d. 13 mei 2020.

### **Paragraaf 08 Gevel (blz 11)**

Hoofdentree:

De zijkanten en plafond van de entree-nis worden wit uitgevoerd. Aan weerszijde wordt het metselwerk platvol gevoegd en wit gekeimd. Het plafond bestaat uit onderhoudsarme bepanting in de kleur wit.

### **Paragraaf 19 Regenwaterafvoeren (blz 17)**

In afwijking van hetgeen is omschreven in de technische omschrijving worden de hemelwater afvoeren (HWA) uitgevoerd in aluminium. Ter plaatse van de gevelpanelen zal de HWA in de kleur van de gevelpanelen worden toegepast. Bij het metselwerk worden de HWA's meegenomen in het metselwerk en uitgevoerd overeenkomstig de kleur van het metselwerk.

### **Bijlage 2: Kleur- en materiaalstaat (blz 25)**

*06 afscheiding terras:*

- De bepanting en hagen zijn gewijzigd. Zie hiervoor tekening Bepantingsplan d.d. 13 mei 2020..

*19 Regenwaterafvoeren :*

- ter plaatse van lichte metselwerkgevel,	Aluminium in kleur van het metselwerk,
- ter plaatse van de donkere metselwerkgevel,	Aluminium in kleur van het metselwerk,
- ter plaatse van de panelen,	Aluminium in kleur van de panelen,

*26 liftcabinedeur:*

- uitvoering rvs, geborsteld, naturel in plaats van zandgeel

### **Tekeningen:**

Verkoopcontracttekeningen (boekje) voor fase 3 / blok 3 zijn volgens overzicht VK00 d.d. 30-10-2020.